

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Informacje wstępne:

Przedsiębiorstwo Zbożowo Młynarskie w Stoislawiu S.A. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa linii produkcji pelletu z otręb pszennych i żytnich" wybrało trzy podmioty (dostawców zewnętrznych) w zakresie dostawy wyposażenia ww. linii tj.:

1. Wyposażenia technologicznego linii produkcyjnej,
2. Silosów zewnętrznych na gotowy pellet wraz z przenośnikami mechanicznymi do transportu pelletu w obrębie silosów,
3. Maszyn pakujących tj. wago – pakowaczki do worków i stacji załadunku big-bagów.

Niniejsze postępowanie ma na celu wybór Wykonawcy prac montażowych linii produkcji pelletu, związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Zakres oferty:

Wykonanie prac montażowych w zakresie:

1. Transport elementów wyposażenia z magazynu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie Spółki w Stoislawiu do miejsc montażu.
2. Montaż urządzeń produkcyjnych linii produkcji pelletu. Specyfikacja wyposażenia linii w zakresie dostawy urządzeń i wyposażenia do pobrania w siedzibie Spółki w trakcie wizji lokalnej obiektu. Elementy połączeń technologicznych urządzeń w zakresie dostawy wyposażenia technologicznego.
3. Wykonanie połączenia rurowego (materiał ocynkowany, przejście z hali na zewnątrz budynku) pomiędzy przenośnikiem łańcuchowym linii produkcji pelletu a podnośnikiem czerpakowym przy silosach magazynowych. Materiał po stronie Wykonawcy montażu.
4. Montaż szafy sterowniczej (dostawa jw.)
5. Montaż instalacji elektrycznej zasilania urządzeń, połączeń sterowniczych, sygnalizacyjnych i bezpieczeństwa oraz połączenia do istniejącej instalacji ekwipotencjalnej obiektu zgodnie z projektem dostawcy wyposażenia technologicznego. Przewody elektryczne, materiały instalacyjne i montażowe po stronie Wykonawcy montażu. Zasilanie główne pomiędzy transformatorem, a ww. szafą sterowniczą po stronie Zamawiającego.
6. Wykonanie SCADA dla całej linii produkcyjnej i części magazynu silosowego z urządzeniami transportu mechanicznego oraz komunikacją z urządzeniami linii pakujących.
7. Montaż instalacji odpylania urządzeń linii zgodnie z wytycznymi Dostawcy wyposażenia. Materiały instalacyjne i montażowe po stronie Wykonawcy montażu.
8. Montaż instalacji sprężonego powietrza do zasilenia wyposażenia pneumatycznego urządzeń linii produkcyjnej z istniejącej sprężarkowni Zamawiającego. Materiał

- instalacyjne i montażowe po stronie Wykonawcy montażu. Technologia instalacji PP-R PN10 zgrzewana, kolor niebieski.
9. Montaż zbiornika melasu (dostawa Zamawiającego) o pojemności ca. 25 t, nieogrzewany, montaż w odległości około 30 m od miejsca zamontowania linii produkcyjnej pelletu.
 10. Montaż zbiornika buforowego melasu nad mieszalnikiem. Zbiornik ogrzewany elektrycznie o pojemności ca. 0,5 t.
 11. Wykonanie instalacji tłocznej melasu zgodnie z projektem technicznym dostawcy wyposażenia – materiały instalacji tłocznej, pompy i materiały montażowe po stronie Wykonawcy montażu.
 12. Wykonanie konstrukcji stalowych i wsporczych niezbędnych do montażu wyposażenia technologicznego. Materiały po stronie Wykonawcy montażu, kolorystyka malowania elementów stalowych w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Informacje dodatkowe:

1. Szczegółowa specyfikacja wyposażenia linii produkcyjnej, silosów i przenośników dla Oferentów do pobrania w siedzibie Spółki w trakcie wizji lokalnej obiektu.
2. Określenie czasu realizacji prac montażowych.
3. Określenie ceny realizacji prac montażowych wyrażonej w PLN.