

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Wymagania techniczne:

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zakup i montaż przenośnika odpadowego łańcuchowego typu „Redler” w młynie w Stoislawiu, o następujących parametrach technicznych:

- Wydajność 30 t/h (dla ziarna pszenicy)
- Długość całkowita: 36 m
- Prowadnice wykładane tworzywem antystatycznym trudnościeralnym grubości min.10 mm
- Liczba wlotów materiału: 5, średnica $\phi 120$ mm, łączenia na obejmy żłobkowe
- Liczba punktów aspiracyjnych: 3 (podłączenie istniejących przyłączy aspiracyjnych do pokryw nowego przenośnika)
- Liczba wylotów materiału: 2, wylot pośredni z zasuwą ręczną podredlerową i koszem wylotowym z przejściem na rurę grawitacyjną średnica $\phi 120$ mm, łączenia na obejmy żłobkowe, wylot końcowy bez zasuwy z koszem wylotowym z przejściem na rurę grawitacyjną średnica $\phi 120$ mm,
- Kierunek napędu prawy,
- Wykonanie z blachy ocynkowanej,
- Czujnik obrotów – napięcia łańcucha,
- Czujnik przepełnienia przenośnika,
- Montaż na hali produkcyjnej młyna,
- Wysokość zamocowania dna przenośnika ca. 2,2 – 2,5 m.

Zakres oferty:

- Dostawa i montaż materiałów i urządzenia,
- Demontaż istniejącej instalacji (złom z demontażu należy złożyć we wskazanym miejscu na terenie Spółki w Stoislawiu),
- Montaż nowego urządzenia wraz z przyłączami do instalacji transportu grawitacyjnego i aspiracji jw.
- Materiały montażowe i konstrukcyjne niezbędne do montażu przenośnika zapewnia Wykonawca,
- Dostarczenie DTR urządzenia w języku polskim,
- Udział w odbiorze i rozruchu

Ofertę należy opracować na podstawie wizji lokalnej i inwentaryzacji u użytkownika.